



TERC-ETALON
ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ
ÉS -KÍRÓ PROGRAMRENDSZER

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS
2022 OKT 17.
Szám: 5555/2022
Összesen: 182

Költségvetés neve: Bárdudvarnok 1

Leírás: Autóbusz várak

Költségvetés jellege: új

Tételek száma: 7 db

Munkanemek száma: 6

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Egyéb nem lakóépület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 1 884 149 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	947 310	536 272
2.1	ÁFA vetítési alap	1 483 582	
2.2	ÁFA 27%	400 567	
3	A munka ára (HUF)	1 884 149	

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
5	Építőgépek, szerszámok	0	96 000
15	Zsaluzás és állványozás	22 349	52 992
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	60 928
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	379 930	139 680
34	Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése	488 280	156 000
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	56 751	30 672
Összesen (HUF)		947 310	536 272

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	05-009-1.1.1.3 (ÖN)				
	Teherkocsival végzett munka, kéttengelyes rögzített rakfelületű tehergépkocsi, 13t saját tömegig, 110 kW, saját tömeg: 6,0t				
	4 óra	0	24 000	0	96 000
Munkanem összesen (HUF)				0	96 000

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-001-1 (ÖN)				
	Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig				
	9,60 m2	2 328,02	5 520	22 349	52 992
Munkanem összesen (HUF)				22 349	52 992

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-8.1.1.1.3 (ÖN) Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödrök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m ² alapterületig, 1,50 m mélységig, IV. fejtési talajosztályban				
	3,40 m3	0	17 920	0	60 928
Munkanem összesen (HUF)				0	60 928

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-030-11.1.3-0490050 (ÖN) Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, szulfátálló könnyűbetonból, 12 cm vastagságig, LC 20/22 minőségben, testsűrűség 1600 kg/m ³ , Könnyűbeton LC 20/22 CEM 32,5 S szulfátálló cementből és duzzasztott agyagkavicsból, 1700 kg/m ³ testsűrűséggel				
	3,88 m3	97 920,10	36 000	379 930	139 680
Munkanem összesen (HUF)				379 930	139 680

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	34-013-3.1-0135041 (ÖN) Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek gyártása, gyártmánytervek készítésével, 12 RASZTER acélszerkezet gyártása, egy- vagy többszintes épület elsődleges tartószerkezete, melegenhengerezett I vagy H szelvényekből kialakítva, húzott-pótatlós zártszelvényből kialakított merevítéssel, kapott statikai tervek alapján elkészített gyártmánytervekkel, MSZ-EN-1090-EXC3 kiviteli osztálynak megfelelően gyártva, Sa2 1/2 felületelőkészítéssel, Cikkszám: 10313				
	300 kg	1 627,60	0	488 280	0
2	34-001-1.1.5 (ÖN) Épület-acélváz szerelése tömör szerelvényekből, 60,01-80,0 kg/m ² tömeg között				
	4 m ²	0	39 000	0	156 000
Munkanem összesen (HUF)				488 280	156 000

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	61-004-1.1-0130171 (ÖN)	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből, Speciális zúzottkő andezit, S 0/32, KÖKA, Komló				
	3,60	m3	15 764,17	8 520	56 751	30 672
Munkanem összesen (HUF)					56 751	30 672

