

a d Anyag ktg Díj

### 1. Építési segéd szerkezetek:

1. **ÉNGY kód: 12-006-0009196**

Kód: 12-006-001-0451007

Verzió: 2023-6

Keverékek és ideiglenes segéd szerkezetek

Felvonulási létesítmények

Munkahelyi berendezések

KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba

**Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 700 mm**

**2 db**

4 032 15 191,7 8 064 30 383

2. **ÉNGY kód: 12-006-0009211**

Kód: 12-006-001-0451016

Verzió: 2023-6

Keverékek és ideiglenes segéd szerkezetek

Felvonulási létesítmények

Munkahelyi berendezések

KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba

**Alumínium tilalmi jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm**

**2 db**

4 574 15 191,7 9 148 30 383

3. **ÉNGY kód: 12-006-0009252**

Kód: 12-006-001-0451027

Verzió: 2023-6

Keverékek és ideiglenes segéd szerkezetek

Felvonulási létesítmények

Munkahelyi berendezések

KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba

**Alumínium utasítást adó jelző tábla, fényvisszaverő, 700 mm**

**2 db**

4 936 15 191,7 9 872 30 383

a d Anyag ktg Díj

## 4. ÉNGY kód: 15-017-0013276

Kód: 15-017-003

Verzió: 2023-6

Keverékek és ideiglenes segéd szerkezetek

Zsaluzás és állványozás

Állványozás kiegészítő tevékenységei

**Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából**

733 m

51

854,4

37 383

626 275

**1. Építési segéd szerkezetek összesen:****64 467****717 424****2. Útpadka helyreállítás**

## 1. ÉNGY kód: 21-002-0014456

Kód: 21-002-001.1

Verzió: 2023-6

Alépítményi munkák

Irtás, föld- és sziklamunka

Előkészítő földmunka

Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással,

**50,0 m-ig****28,96 m<sup>3</sup>**

0

842

0

24 384

## 2. ÉNGY kód: 21-003-0014884

Kód: 21-003-006.1.1

Verzió: 2023-6

Alépítményi munkák

Irtás, föld- és sziklamunka

Munkagödör és munkaárok készítése

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,

dúcolás nélkül,

**3,0 m2 szelvényig****98,72 m<sup>3</sup>**

0

4 616,1

0

455 701

	a	d	Anyag ktg Díj	
3.	<b>ÉNGY kód: 21-004-0015714</b> Kód: 21-004-006.2 Verzió: 2023-6  Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban, <b>vastagság 10,1-20,0 cm között</b>			
	<b>725 m²</b>	0	551,9	0 400 128
4.	<b>ÉNGY kód: 21-004-0015731</b> Kód: 21-004-007.2 Verzió: 2023-6  Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padka és elválasztó sáv készítése,felületrendezés tömörítés nélkül,helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával <b>egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.)</b>			
	<b>46,56 m³</b>	3 238	1 623,6	150 761 75 595
5.	<b>ÉNGY kód: 21-008-0016263</b> Kód: 21-008-003.1.1 Verzió: 2023-6  Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, <b>3,0 m szélességig</b>			
	<b>725 m²</b>	2	273	1 450 197 925

		a	d	Anyag ktg Díj			
6.	<b>ÉNGY kód: 21-011-0016406</b> Kód: 21-011-001.2.1 Verzió: 2023-6  Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, <b>talajosztály I-IV.</b>						
	127,68 m³		0	401	0	51 200	
7.	<b>"K"</b>  Gépkocsira rakott föld szállítása 1 km távolságig						
	127,68 m³		2 500	0	319 200		0
8.	<b>ÉNGY kód: 21-011-0016423</b> Kód: 21-011-002.1.1 Verzió: 2023-6  Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Fejtett föld tolása és eltereketése, I-IV. osztályú talajban, <b>20,0 m távolságig</b>						
	127,68 m³		0	558	0	71 245	
9.	<b>ÉNGY kód: 22-003-0017361</b> Kód: 22-003-006.3 Verzió: 2023-6  Alépítményi munkák Szivárgóépítés és alagcsövezés Szivárgók Szivárgó paplan készítése kész tükörre, <b>murvából</b>						
	11,72 m³		7 791	14 175	91 311	166 131	

	a	d	Anyag ktg	Díj
10.	<b>ÉNGY kód: 68-001-0693972</b> Kód: 68-001-001.2.1 Verzió: 2023-6  Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Előkészítő és egyéb munkák Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 120 mm átmérőjű csőoszlop vagy I. szelvényű oszlop, <b>egyeb</b>			
	2 db	0 24 305,4	0	48 611
<b>2.Útpadka helyreállítás összesen:</b>			<b>562 722 1 490 920</b>	